

Información del proyecto



14 / 07 / 2011



Rollos pequeños CC8



100 m²



Láminas colgadas verticalmente y solapadas lateralmente



Andacollo, Chile



MERT SAS.



Rehabilitación de la superficie de un depósito de aguas ácidas. Una vez completada la instalación, servía como superficie firme y sin armaduras que pudieran dañar la impermeabilización de PEAD. La obra se completó en 8 horas de trabajo con 4 operarios, comparado con los más de 21 que hubiera supuesto rehacerlo. La manta estuvo en contacto con las aguas ácidas durante la obra.



Revestimiento completado después de 9 horas de trabajo



Depósito de aguas ácidas deteriorado por el uso



Relleno de la base con zahorra compactada



Inicio de los trabajos (16:00)



Instalación completada (00:30)

